

# Przedmiar robót

## Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach – ściany, sufit, montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

### Lokalizacja Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### 1. Remont ścian i sufitu sali gimnastycznej i montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej .

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	100,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010711-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-i pianobet. jedno miejsce-5m2	m2	100,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011208-02-050	Ługowanie farby z tynków ścian	m2	651,42
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami betokontakt-powierzchnie pionowe	m2	698,50
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 9-03 0106-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone	m2	698,50
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 9-03 0106-06	Osadzanie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m	310,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.1.9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoża gipsowych z gruntowaniem na wysokości 5 – 10 m	m2	698,50
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1504-08-050	Jednokrotne lakierowanie lakierem akrylowym ( sala do 3 m , widownia do 1,5 m ) .	m2	277,42
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami beto kontakt – sufity	m2	486,44

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków – praca na wysokości 5 – 10 m.	m2	486,44
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 2009-04-050	Tynki ( gładzie ) jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku.	m2	486,44
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - pdłoży gipsowych z gruntowaniem na wysokości 5 – 10 m.	m2	486,44
13	<b>Analiza indywidualna</b>	Wyprowadzenie krawędzi i równanie płaszczyzn słupów międzyokiennych	szt	16,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1611-03-020	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m.	kol	2
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1611-03 z.sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m.	kol	20,00
16.	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02 1604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2	612,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 202 2804-03	(z VI) Okładziny póltek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm n zaprawie klejowej o grub. Warstwy 5 mm.	m2	10,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 202 2804-05	Listwa wykańczająca	m	49,00
19	<b>Analiza indywidualna</b>	Obłożenie półki przy widowni drewnem	m	14,90
20	<b>Analiza indywidualna</b>	Oczyszczenie i malowanie farbą olejną wiązarów stalowych	szt	8
21	<b>Analiza indywidualna</b>	Montaż nawietrzaków podokiennych typ VTK 160	szt	10
22	<b>Analiza indywidualna</b>	Montaż wentylatora dachowego o wydajności 5500 do 6900 m3/h, N=0,75 kW	szt	1
23	<b>Analiza indywidualna</b>	Wymiana wywietrzaków dachowych na nowe dn=400 mm	szt	2