


SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 3  
skala 1:25



- 1 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA  
CERESIT CT85 LUB CT85 ZIMA
- 3 IZOLACJA TERMICZNA  
STYROPIAN EPS70-040 gr.150mm
- 4 ZAPRAWA CERESIT CT85  
ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5 WYPRAWA ELEWACYJNA TYNK MINERALNY  
CERESIT CT35 MAŁOWANY FARBĄ CT54
- 6 WZMACNIAJĄCY KĄTOWNIK ALUMINIOWY  
FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA  
WYPUKŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU

**U W A G A :**  
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.  
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.  
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.  
4. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz wg.zaleceń producenta .  
Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

<div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div><div><div>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</div><div>mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN</div><div>ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl</div></div></div>			
Temat:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO -WARSZTATOWEGO	
Branża:	Architektura	Stadium: Projekt budowlany	Numer rysunku:  A-12
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 3		
Inwestor:	GMINA BAĆKOWICE BAĆKOWICE 84, 27 - 552 Baćkowice		Skala rysunku:  1:25
Adres budynku:	dz. nr ewid. 181/5, Baćkowice , Gmina Baćkowice		Data opracowania: kwiecień 2013
Opracował:	techn. budowlany Jan Witkowski	Nr uprawnień: GP-III-7342/14092	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: