

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 6
skala 1:25

- 1

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- 2

ZAPRAWA KLEJĄCA
CERESIT CT85 LUB CT85 ZIMA
- 3

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN EPS70-040 gr.150mm
- 3'


IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN EPS70-040 gr.80mm
- 4

ZAPRAWA CERESIT CT85
ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5

WYPRAWA ELEWACYJNA TYNK MINERALNY
CERESIT CT35 MALOWANY FARBĄ CT54
- 6

KOŁKI ROZPOROWE Z WKREŃTAMI
- 7

PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ
MOCOWANY DO ŚCIANY CO 60cm



SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU

U W A G A :
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz wg.zaleceń producenta .
Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

<div><div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div><div><div>"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE</div><div>mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN</div><div>ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel, 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl</div></div></div></div>			
Temat:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO -WARSZTATOWEGO	
Branża:	Architektura	Stadium: Projekt budowlany	Numer rysunku: A-15
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NR 6		
Inwestor:	GMINA BAĆKOWICE BAĆKOWICE 84, 27 - 552 Baćkowice		Skala rysunku: 1:25
Adres budynku:	dz. nr ewid. 181/5, Baćkowice , Gmina Baćkowice		Data opracowania: kwiecień 2013
Opracował:	techn. budowlany Jan Witkowski	Nr uprawnień: GP-III-7342/14092	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: