


BIEG SCHODOWY SP-1
skala 1:25



Beton	B30 (C25/30)
Stal	34GS
Otulina	20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				34GS	
				Ø6	Ø12
1	12	1455	10		14,55
2	12	2198	5		10,99
3	12	1782	10		17,82
4	12	1985	5		9,93
5	6	1562	20	31,24	
Długość ogólna wg średnic [m]				31,3	53,3
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				6,9	47,3
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				54,2	
Masa całkowita [kg]				55	

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wskazaniami zawartymi w DTWR producenta.
5. Elementy konstrukcyjne zaplanowanej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl		
	PROJEKT MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Temat:	Konstrukcja		Numer rysunku:
Branża:	Stadium: Projekt budowlany		K-02
Nazwa rys.	BIEG SCHODOWY SP-1		
Inwestor:	GMINA BAĆKOWICE Baćkowie 84, 27 - 552 Baćkowie		Skala rysunku: 1:25
Adres budowy:	dz. nr ewid. 141/2, 145, 146, 147/1, 149/1 Nieskurzów Nowy, Gmina Baćkowie		Data opracowania: Kwiecień 2014
Projektant:	techn. budowlany Jan Witkowski	Nr uprawnień: GP-III-7342/14092	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: