
PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM DLA SENIORÓW
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 273, obręb: 260601_2.0008 Olszownica gm. Baćkowice
INWESTOR : GMINA BAĆKOWICE
ADRES INWESTORA : Baćkowice 84; 27-552 Baćkowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
- STRONA TYTUŁOWA,
- DZIAŁY,
- PRZEDMIAR ROBÓT,

KODY CPV:

1. 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. 45331210-1 - Instalowanie wentylacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wentylacja Mechaniczna	1	20
2	Roboty dodatkowe	21	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wentylacja Mechaniczna			
1	KNR 2-17 d.1 0146-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-17 d.1 0123-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		
		2.34	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
3	KNR 2-17 d.1 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		
		3.64	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
4	KNR 2-17 d.1 0201-01 analogia	Wentylator kanałowy typ TD1000/250 HS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-17 d.1 0131-02 analogia	Kanałowa nagrzewnica elektryczna typ DH-250/60-T	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-17 d.1 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17 d.1 0131-02 analogia	Filtr kanałowy fi 250	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-17 d.1 0155-03 analogia	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-17 d.1 0131-02 analogia	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-17 d.1 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-17 d.1 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - WG	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-16 d.1 0305-04 analogia	Izolacja wełną mineralną w płaszczu aluminiowym o grubości 4 cm	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
13	KNR 2-17 d.1 0156-01 analogia	Higrosterowalny nawietrzak okienny	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-17 d.1 0156-01 analogia	Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną typ NOG150A firmy DARCO	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-17 d.1 0201-01 analogia	Wentylator osiowy EDM80	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-17 d.1 0201-01 analogia	Wentylator osiowy EDM100	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-17 d.1 0201-01 analogia	Wentylator osiowy EDM200	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-17 d.1 0320-01 analogia	Kurtyna powietrzna zimna-WING C L=1,0m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-17 d.1 0320-01 analogia	Kurtyna powietrzna zimna-WING C L=1,5m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1 kalk. własna	Wentylator wiatrowy TURBOWENT	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty dodatkowe			
21	KNR 4-01 d.2 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000