

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	m2	WYS. POM.
0.1	WIATROŁAP/KOMUNIKACJA	3,8	3,0m
0.2	KOMUNIKACJA	4,8	3,0m
0.3	ŚWIETLICA	47,3	3,0m
0.4	POMIESZCZENIE_SOCJALNE	5,0	3,0m
0.5	WC MĘSKI	5,9	2,5m
0.6	WC DAMSKI/NPS	4,6	2,5m
0.7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,6	2,5m
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA	74,0 m2	

Uwagi:
1. Słupy w ścianach (trzpienie) wykonywać w strzępiach ścian
2. Ilości materiałów zebrane w zestawieniu traktować orientacyjnie
3. Wieńce łączyć w narożach poprze pręty łacznikowe min 4#12
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić dokumnetację projektową, w przypadku wykrycia nieprawidłowości skontaktować się z Projektantem celem usunięcia wad projektowych
5. Strefy podokienne dozbroić dodatkowe an Ø6 co druga spoina
6. Kanały wentylacyjne poziome o przekroju nie mniejszym niż 0,03m2

Nazwa zadania :

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY PARAFII WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

PROJEKT

Adres inwestycji : **m. Bączkowice dz. nr 152 woj.świętokrzyskie**

Etap : PROJEKT BUDOWLANO−WYKONAWCZY

Symbol projektu/nr części : BWAK/1

RZUT PARTERU.

Data : 11.2018

Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz	nr uprawnień: SW 35/2007	Podpis:	Skala : 1:50
Sprawdził: mgr inż. arch. Grażyna Żak−Góra	nr uprawnień: SW −0091	Podpis:	Nr rysunku : BWAK−02
Projektował: mgr inż. Grzegorz Kasprowicz	nr uprawnień: SWK/0060/POOK/08	Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Zasadni	nr uprawnień: SWK/0010/POOK/09	Podpis:	