

Obiekt :
Kosztorys inwestorski -rozbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy.

Rozdział nr 1 :
Roboty rozbiórkowe.

Poz. 1
KNR - 0404 Tab.0506 Kol.01
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
nadającej się do użytku - pokrycie

Przedmiar : 144 [1 m2]

Poz. 2
KNR - 0404 Tab.0403 Kol.03
Rozebranie konstrukcji więźby dachowych z
ołączenia dachu

Przedmiar : 144 [1 m2]

Poz. 3
KNR - 0404 Tab.0403 Kol.05
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
ze stolcami

Przedmiar : 144 [1 m2]

Poz. 4
KNR - 0404 Tab.0102 Kol.02
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu
mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

Przedmiar : 45 [1 m3]

Poz. 5
KNR - 0404 Tab.0302 Kol.03
Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów
betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm

Przedmiar : 6,3 [1 m3]

Poz. 6
KNR - 0404 Tab.1103 Kol.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku

Przedmiar : 51 [1 m3]

Rozdział nr 2 :
Roboty ziemne i fundamentowe

Poz. 7
KNNR - 0001 Tab.0113 Kol.01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
- warstwa o grubości do 15 cm

Przedmiar : 36 [1 m2]

Poz. 8
KNNR - 0001 Tab.0210 Kol.01
Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
- głęb. wykopu do 3.0 m; poj.łyżki 0.15; gr. kat. I-III