



1	Tynk podstawowy (styropian odpwiednio gr. 14cm)	silikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 0502-Y (Ecru);	①
2	Tynk akcentujący (styropian odpwiednio gr. 12 cm)	sylikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080-R(czerwony);	②
3	Tynk akcentujący (styropian odpwiednio gr. 12, 18, 3cm)	sylikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080-Y70R (pomarańczowy);	③
4	Tynk akcentujący (styropian odpwiednio gr. 12, 3cm)	sylikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 1080-Y20R (żółty ciemny);	④
5	Tynk akcentujący (styropian odpwiednio gr. 12, 7, 5, 3cm)	sylikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 5502-Y (ciemny szary);	⑤
6	Rynny i rury spustowe + akcesoria	Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit , kolor RAL 7016	
7	Istn. balustrady zewn., maszty, uchwyty	Pomalować na kolor grafit RAL 7016	
8	Obróbki blacharskie m.in. kominów, parapety zewn., okucie deski czołowej, pasy rynnowe...	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo gr. 0,6mm w kolorze grafit, w kolorze RAL 7016	
9	Istn. pokrycie dachowe z blachodachówki	Pomalować na kolor grafit RAL 7016	
10	Szklany daszek systemowy	Proj. zadaszenie systemowe ze szkła VSG gr. min13mm mocowanie systemowe szkło-ściana, szkło-naciąg, ściana-naciąg; w rozstawie odpowiednio 90, 120cm	



TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W BAĆKOWICACH.

PROJEKT

Adres inwestycji: GM. BAĆKOWICE, BAĆKOWICE , DZ. NR EWID. 590	Etap: PROJEKT BUD.-WYKON.
Treść: ELEWACJA ZACHODNIA , RZUTY STAN PROJEKTOWANY - PO TERMOMODERNIZACJI.	Symbol projektu / nr części: BWA/1
	Data: 1.2019
Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz SW 35/2007	Skala: 1:50
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kasprowicz SWK/0060/POOK/08	BWA-02