

PPOŻ - przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego

- termostat z czujnikiem temperatury

- - - - - - mata grzewcza elektryczna - montaż na ścianie pod warstwami wykończeniowymi

Nr	Moc [m2]	Szerokość	Długość	Pow.grzania	Moc [W]
M1	150W/m2	50cm	12m	6m2	900W
M2	150W/m2	50cm	6m	3m2	450W
M3	150W/m2	50cm	10m	5m2	750W
M4	150W/m2	50cm	12m	6m2	900W
M5	150W/m2	50cm	12m	6m2	900W
M6	150W/m2	50cm	10m	5m2	750W
				Σ	4650W

Maty grzewcze należy montować na ścianach gabinetów lekarskich na wysokości 0,2m do 0,7m od podłogi.

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W BAĆKOWICACH.

KDL PROJEKT

Adres inwestycji : GM. BAĆKOWICE, BAĆKOWICE , DZ. NR EWID. 590

Etap : PROJ. BUD-WYK.

Treść : RZUT PARTERU
LOKALIZACJA MAT GRZEWCZYCH

Symbol projektu/ nr części: BWE/3

Data : 01.2019

Projektował :	mgr inż. Marek Alf	SWK/0096/PWOE/14	Podpis :
Sprawdził :	mgr inż. Jarosław Kolera	KI-214/93	
Opracował :	mgr inż. Iwona Sito	-	
Opracował :		-	

Skala : 1:100

nr rys : E-02