

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskrzyn

L.p.	Nr kod CPV	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
CPV	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
	D-01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</b>				
1	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm Pobocza 340m x 0,5m x 2 = 340m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	340,00		
	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne</b>				
CPV	45111200-0	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
	D-02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</b>				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochód.samowyladowczymi na odległość 10 km -Koryto wraz z zagęszczeniem pod dowiązanie do drogi powiatowej: 3,5m x 10m x 0,40 = 14m <sup>3</sup> -Koryto wraz z zagęszczeniem pod konstrukcję od km 0+240 do km 0+260: 3,5m x 20m x 0,40m = 28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,00		
	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>				
CPV	45233000-9	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
	D-04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa: 3,5m x 340m = 1190m <sup>2</sup> - łuki na skrzyżowaniach z drogą powiatową 25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 215,00		
	D-04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Odcinek od km 0+240 do km 0+260: 3,5m x 20m = 70m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,00		
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3,5m x 340m = 1190m <sup>2</sup> Łuki na skrzyżowaniach: 25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 215,00		
	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
CPV	45233220-7	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
	D-05.03.05	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego.</b>				
6	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilująco-wiążąca asfaltowa - AC11S KR 1-2 grubość po zagęszcz. śr. 3 cm (śr. 75kg/m <sup>2</sup> ): 3,2m x 340m = 1088m <sup>2</sup> Łuki na skrzyżowaniach: 25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 113,00		
7	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - AC11W KR 1-2 grubość po zagęszcz. 3 cm 3,0m x 340m = 1020m <sup>2</sup> Łuki na skrzyżowaniach: 25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 045,00		
	D-04.04.02	<b>Pobocza z kruszywa łamanego</b>				
8	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2 x 0,5m x 340m = 340m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	340,00		
9	D-02.03.01 D-06.03.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochód.samowyladowczymi na odległość do 10 km Uzupełnienie poboczy ziemnych 2 x 0,6m x 320m x 0,15m = 57,6m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	57,60		
				<b>RAZEM NETTO</b>		
				<b>PODATEK VAT (...%)</b>		
				<b>RAZEM BRUTTO</b>		