

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskrzyn

L.p.	Nr kod CPV	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
1	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm Pobocza 340m x 0,5m x 2 = 340m ²	m ²	340,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne		
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.		
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km -Koryto wraz z zagęszczeniem pod dowiązanie do drogi powiatowej: 3,5m x 10m x 0,40 = 14m ³ -Koryto wraz z zagęszczeniem pod konstrukcję od km 0+240 do km 0+260: 3,5m x 20m x 0,40m = 28m ³	m ³	42,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa: 3,5m x 340m = 1190m ² - łuki na skrzyżowaniu z drogą powiatową 25m ²	m ²	1 215,00
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Odcinek od km 0+240 do km 0+260: 3,5m x 20m = 70m ²	m ²	70,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3,5m x 340m = 1190m ² Łuki na skrzyżowaniach: 25m ²	m ²	1 215,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
CPV	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.		
6	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilująco-wiążąca asfaltowa - AC11S KR 1-2 grubość po zagęszcz. śr. 3 cm (śr. 75kg/m ²): 3,2m x 340m = 1088m ² Łuki na skrzyżowaniach: 25m ²	m ²	1 113,00
7	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - AC11W KR 1-2 grubość po zagęszcz. 3 cm 3,0m x 340m = 1020m ² Łuki na skrzyżowaniach: 25m ²	m ²	1 045,00
	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego		
8	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2 x 0,5m x 340m = 340m ²	m ²	340,00
9	D-02.03.01 D-06.03.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km Uzupełnienie poboczy ziemnych 2 x 0,6m x 320m x 0,15m = 57,6m ³	m ³	57,60