



poz. Fund. F.1, Ściana SC.1
szt.2



ZESTAWIENIE STALI

Pozycja - element	Nr pręta	Stal	φ (mm)	Długość pręta met. B (m)	Liczba [szt]			Całkowita dł. prętów [m]	Nr kodowy kształtu	Hak	Kształt odgięć z wymiarami [mm]
					prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie				
Fund. F.1. Ściana SC.1	1	B500SP	12	3,66	4	2	8	29,28	00	0	3660
Fund. F.1. Ściana SC.1	2	B500SP	12	3,02	20	2	40	120,80	00	0	3020
Fund. F.1. Ściana SC.1	3	B500SP	12	0,69	20	2	40	27,60	21	0	300 140 300
Fund. F.1. Ściana SC.1	4	B500SP	12	2,89	20	2	40	115,60	21	0	1400 140 1400
Fund. F.1. Ściana SC.1	5	B500SP	12	0,55	19	2	38	20,90	11	0	100 100 400
Fund. F.1. Ściana SC.1	6	B500SP	6	0,24	12	2	24	5,76	00	-2	56 132 56

Razem długość prętów φ6 - B500SP	[mb]	5,76
Razem długość prętów φ12 - B500SP	[mb]	314,18
Masa łącznie	[kg]	280,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Bełon C30/37 (B37)
o wskaźniku wodoszczelności W8
Stal zbr. B500 kl. C (AIII-N)

S4
XD2/XS2 - całość konstrukcji, c_{nom}=50mm

Nazwa zadania : Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II			
Adres inwestycji :m. BAĆKOWICE dz. o nr 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Baćkowice woj. świętokrzyskie		Etap : PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY Symbol projektu/nr części : ZAT/02	
Treść : poz. Fund. F.1, Ściana SC.1		Data : 05.2019	
Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz	nr uprawnień: SW 35/2007	Podpis:	Skala : 1:25
mgr inż. Grzegorz Kasprowicz	SWK/0060/P00K/08	Nr rysunku :	ZAT–04.3
Opracował: mgr inż. Kamil Chatys			