


siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego np. Teak, Tauari
deski gr. 25–30mm, szer. 50–60mm, przerwy między deskowaniem min 5mm, max 15mm
podstawa i wzmocnienie siedziska
ze stali ocynkowanej ogniowo , malowanej proszkowo
na kolor grafit
siedzisko montowane do konstrukcji stalowej kotwami

Materiały użyte do produkcji: szybkowiązający cement portlandzki klasy 42,5 R,
piłkane kruszywa, piasek sortowany – beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40),
który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN–EN 206–1.


Siedzisko betonowe
PRZEKRÓJ
skala 1:10



UWAGA :

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYMI ARCHITEKTONCZNYMI ORAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSKŁIKE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI, A NATURĄ WYKONAWCA DOSTOSUJE PROJEKT DO RZECZYWISTOŚCI, A W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH UZGODNI Z PROJEKTANTEM ROZWIĄZANIA ZAMIENNE.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁOSZENIA WSZELKICH EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH. W/W ZAGADNIENIA ZOSTANĄ WYJAŚNIONE I ROZWIĄZANE W RAMACH PEŁNIONEGO NADZORU AUTORSKIEGO.

RZUT
Siedzisko betonowe nr1



Nazwa zadania : Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Backowice w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Backowice – etap II		icci PROJEKT	
Adres inwestycji m. BACKOWICE dz. o nr 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Backowice woj. świętokrzyskie		Etap : PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY Symbol projektu/nr części : ZAT/02	
Treść : DETAL SIEDZISKA BETONOWEGO NR1		Data : 05.2019	
Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz		Nr uprawnień: SW 35/2007	
Projektował: mgr inż. Grzegorz Kasprowicz		Podpis: SWK/0060/P00K/08	
Opracował: mgr inż. Kamil Chatys		Skala : 1:25	
		Nr rysunku : ZAT–05	