

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce

L.p.	Nr kod CPV / SST	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
1	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 15cm Pobocza 500m x 0,75m x 2 = 750m2	m2	750,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
CPV	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.		
4	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilująco-wiążąca asfaltowa AC 16W KR3 - grubość po zagęszcz.śr. 4 cm (śr. 100kg/m2) Odcinek od km 0+000 do km 500: 500m x 5,6m = 2 800m2	m ²	2 800,00
5	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR3 - grubość po zagęszcz. 4 cm Odcinek od km 0+000 do km 500: 500m x 5,5m = 2 750m2	m ²	2 750,00
	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego		
6	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm 2 x 0,75m x 500m = 750m2	m ²	750,00
7	D-02.03.01 D-06.03.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Uzupełnienie poboczy ziemnych 2 x 0,75m x 500m x 0,1m = 60m3	m ³	60,00